

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

на Ямочный ремонт технология АНТ, Ленинградская область

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ямочный ремонт асфальтовых покрытий.</b>												
1	<b>ФЕРр68-15-2</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2. Без учета стоимости асфальтобетона и битума.  <i>1 087,45 = 6 678,68 - 0,07 x 1 690,00 - 11,9 x 459,91</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы к I кв.2019 г к ФЕР, Ленинградская область ОЗП=19,06; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,06; МАТ=6,64	100 м2	1	1087,45	517,71	569,74	69,37	1087	518	569	69
2	<b>ФЕР27-10-002-07</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки: типа Г. Приготовление с использованием стационарного АБЗ или передвижного рециклера асфальтобетона. Без учета минеральных материалов и битума.  <i>13 820,34 = 30 933,14 - 9,35 x 150,00 - 7,55 x 1 650,20 - 0,053 x 2 331,60 - 56,6 x 53,26</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы к I кв.2019 г к ФЕР, Ленинградская область ОЗП=19,06; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,06; МАТ=6,64	100 т	0,1215 <i>100*0,05*2,43/100</i>	13820,34	247,03	13573,31	1090,53	1679	30	1649	132
3	<b>ФССЦ-410-9011</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтогранулят МАТ=500/1,2/6,64  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы к I кв.2019 г к ФЕР, Ленинградская область ОЗП=19,06; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,06; МАТ=6,64	т	12,15	62,75				762			
4	<b>Прайс-лист</b>	Органический регенератор асфальта "АНТ" МАТ=480/1,2/6,64  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы к I кв.2019 г к ФЕР, Ленинградская область ОЗП=19,06; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,06; МАТ=6,64	л	12,15 <i>12150*0,1%</i>	60,24				732			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									4260	548	2218	201
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									36756	10445	16391	3831
Накладные расходы									11574			
Сметная прибыль									5370			
НДС 20%									10740			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>64440</b>			